

Committente:

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Oggetto:

MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CASTERNONE

L.R. 54/75 e 19/78 - D.D. 4276 del 18.12.2017 - Programma interventi annualità 2017-2019

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA:

Identificazione elaborato	Ambito		Tipologia		Commessa	n° elaborato	
E2PE49618A06	E	2	P	E	496/18	A	06

Dati Progettisti / Consulenti

Ing. Massimo TUBERGA

Iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino
n° 5452 Sezione A

Rev.	Redatto	Verificato	Validato	Data	Timbri e Firme
1	ing. M. Tuberga	ing. L. Marengo	ing. M. Tuberga	10-18	

Il Responsabile del procedimento:

FIRMA

File: E2PE49618A06.doc

GEO sintesi
Associazione tra Professionisti

geol. Edoardo RABAJOLI
ing. Massimo TUBERGA
ing. Luigi MARENCO
geol. Nicola QUARANTA
geol. Teresio BARBERO

C.so Unione Sovietica, 560 - 10135 Torino
Tel. 011 3913194 - Fax. 011 3470903
email : info@geoengineering.torino.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.A01.A20.0 05	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per imbottimento di sponda o per colmatatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 Regolarizzazione settore a valle soglia		20,00	28,000	0,300	168,00		
	SOMMANO m³					168,00	11,27	1'893,36
2 18.A30.A30.0 05	Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo provenienti da disalvei o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 per get ... ere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte Recupero, spostamento e ricollocazione massi esistenti		15,00	19,000	0,800	228,00		
	SOMMANO m³					228,00	19,16	4'368,48
3 18.A30.A25.0 05	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da cave aperte per conto dell'impresa, di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800, per ... gio, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte Peso di volume in opera 2400*0,70 =1680 kg Altezza media corazzatura 0,80 m Settore tra soglia in c.a. e Sez P7 Settore da P7 a limite di valle Approfondimento in testata a dedurre massi esistenti Vedi voce n° 2 [m³ 228.00]	0,80 0,80 1,20 0,80	10,80 9,20 25,00	35,350 28,000 2,000	1680,000 1680,000 1680,000 -1680,000	513'112,32 346'214,40 100'800,00 -306'432,00		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					960'126,72 -306'432,00		
	SOMMANO kg					653'694,72	0,02	13'073,89
4 18.P03.A70.0 20	Fune in fili d'acciaio zincato ed anima d'acciaio fornitura fune diametro 14 mm	2,00 2,00	33,00 25,00			66,00 50,00		
	SOMMANO m					116,00	2,87	332,92
5 15.P03.A05.0 20	LINEE AEREE Fune di Acciaio o Parafil (POSA) Vedi voce n° 4 [m 116.00]					116,00		
	SOMMANO m					116,00	3,55	411,80
6 18.P03.A75.0 15	Morsetto serrafune conforme a norma DIN 741 (diametri da 8 a 22 mm) diametro 14-15 mm 4 morsetti passo 10 m su 4 funi	4,00	4,00		4,000	64,00		
	SOMMANO cad					64,00	0,51	32,64
7 01.A05.E10.0	Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su							
	A R I P O R T A R E							20'113,09

COMMITTENTE: COMUNE DI VAL DELLA TORRE

COMMITTENTE: COMUNE DI VAL DELLA TORRE

